

2013 г.

МАДОУ "Детский сад №57"  
(наименование стройки)

2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт тентовых навесов  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ 873587,04 руб.  
Средства на оплату труда 118036,32 руб.  
Сметная трудоемкость 909,53 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. З/п	Эк Маш	З/лМех	В том числе	Всего	Осн. З/п	Эк Маш	З/лМех	В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Раздел 1. Разборка 3 тентовых навесов</b>																		
1	ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен	1 м3	14,4	191,54	73,01	118,53	11,57	2758,18	1051,34	1706,84	166,61	8,24	118,66	1,15	16,56		
2	ФЕР46-04-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: дощатых покрытий	100 м2	0,558 55,8/100	352,23	238,13	114,1	42,34	196,54	132,88	63,66	23,63	30,53	17,04	3,65	2,04		
3	ФЕР57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,558 56,8/100	59,83	59,83			33,39	33,39			7,67	4,28				
4	ФЕР58-17-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2	0,66 66/100	82,25	81,82	0,43		54,29	54,01	0,28		10,49	6,92				

Администрация города Верея, г.ад  
Планово-дизайнерское Управление  
**СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ**  
подпись \_\_\_\_\_ 20.03.13  
Страница 1

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕРР58-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,66 66/100	160,11	120,37	39,74	6,21	105,67	79,44	26,23	4,1	15,16	10,01	0,46	0,3
6	ФЕР10-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка элементов каркаса: из брусьев (МДС 81-36.2004 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций (п3Т=0,8; п3М=0,8 к расх.; п3ТМ=0,8; п3МР=0 к расх.; п3Т=0,8; п3ТМ=0,8))	1 м3 древесины в конструкции ции	0,75	177,65	150,84	26,81	133,24	113,13	20,11			18	13,5		
7	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	26,5	42,98	42,98			1138,97	1138,97						
8	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	26,5	11,42	11,42			302,63	302,63						
9	Тариф	Талон на утилизацию ТБО (1 т)	шт.	27	402,12				10857,24							

Раздел 2. Капитальный ремонт 3-х теневых навесов площадью 30 м2

10	ФЕРР01-02-058-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,024 0,8*3/100	1201,2	1201,2			28,83	28,83			154	3,7		
11	ФЕРР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,156 5,2*3/100	1201,2	1201,2			187,39	187,39			154	24,02		
12	ФЕРР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,18 6*3/100	729	729			131,22	131,22			97,2	17,5		
13	ФЕРР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ного грунта	0,1032 3,44*3/100	417,61	106,88	310,73	30,58	43,1	11,03	32,07	3,16	12,53	1,29	3,04	0,31

Администрация города Брянска  
Исполнительное управление  
Сметный отдел



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР08-01-002-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 78.34 = 248.74 - 1.3 x 131.08	1 м3 основания	15.75 5.25*3	78.34	19.61	58.36	5.56	1233.86	308.86	919.17	87.57	2.4	37.8	0.54	8.51
Уд	1.408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	1.3 20.48	131.08				2684.52							
15	ФССЦ-408-0024 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	20.48	90.5				1853.44							
16	ФЕР06-01-001-13 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментов-столбов: Бетонных 11 461.48 = 68 581.48 - 102 x 560.00	100 м3 Бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0.0195 0.65*3/100	11461.48	5103.16	1781.03	250.44	223.5	99.51	34.73	4.88	598.26	11.67	18.62	0.36
Уд	1.401-0023	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7.5 (М 100)	м3	102 1.989	560				1113.84							
17	ФССЦ-401-0066 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.989	665				1322.69							
18	ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Армирование подстилающих слоев и набетоннок	1 т	0.582 0.194*3	6084.69	111.99	37.1	2.16	3541.29	65.18	21.59	1.26	12.64	7.36	0.16	0.09
19	ФЕР06-01-001-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3 Бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0.2271 7.57*3/100	118399.82	1882.23	2569.28	367.87	26888.6	427.45	583.48	83.54	220.66	50.11	27.31	6.2
20	ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 Изолирует мой поверхно сти	0.36 12*3/100	1176.02	201.61	75.93		423.37	72.58	27.33		21.2	7.63		

Администрация города Белгород  
Главное управление  
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

подпись

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕР12-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрезиона РФ	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изоляция МОИ поверхности	0,114 3,87*100	951,81	68,52	31,79	1,76	108,51	7,81	3,62	0,2	7,84	0,89	0,13	0,01
22	ФЕР09-03-012-12 В ред. пр. № 253 Минрезиона РФ	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	1,08 0,36*3	454,39	59,11	273,94	29,91	490,74	63,84	295,86	32,3	6,59	7,12	2,09	2,26
23	ФЕР09-03-015-01 В ред. пр. № 253 Минрезиона РФ	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	2,394 0,798*3	508,12	138	284,61	22,45	1216,44	330,37	681,36	53,75	15,79	37,8	1,56	3,73
24	ФЕР09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрезиона РФ	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Прим. монтаж рамы Рм-1 из уголка)	100 м плинтуса	0,282 0,094*3	178	118,91	22,49	50,2	33,53	6,34			12,8	3,61		
25	ФССЦ-201-0778 Пр. Минрезиона №308 от 28.07.09	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,756 1,08*2,394+0,282	10508			39468,05								
26	ФЕР08-02-010-19 Изм. Пр. Минрезиона №81 от 27.02.10	Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	16,35 5,45*3	1005,4	74,64	33,7	5,27	16438,29	1220,36	551	86,16	8,54	139,63	0,39	6,38
27	ФЕР08-02-006-01 В ред. пр. № 253 Минрезиона РФ	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2 стен (без вычета проемов)	1,281 42,7*3*100	210,68	210,68			269,88	269,88			21,9	28,05		
28	ФЕР09-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрезиона РФ	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,23 41*3*100	944,74	310,27	480,51	37,43	1162,03	381,63	591,03	46,04	35,5	43,67	2,61	3,21

Администрация города Биробиджана  
Правительство администрации

СЧЕТНЫЙ ОУЧЕТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФССЦ-101-3843 Пр Минрегиона №308 от 28.07.09	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	т	0,9102 0,30343	10147,7				9236,44							
30	ФЕР11-01-033-02 В ред пр № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (Прим. устройство обшивки скамьи - сиденье, спинка)	100 м2 покрытия	0,273 9,139/100	9007,76	569,04	126,14	8,82	2459,12	155,35	34,44	2,41	66,71	18,21	0,76	0,21
31	ФЕР15-04-024-01 Пр Минреги она №339 от 13.07.11	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,273 9,139/100	921,41	245,16	4,67	0,12	251,54	66,93	1,27	0,03	28,05	7,66	0,01	
32	ФЕР11-01-011-01 Пр Минреги она №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,128 37,639/100	1485,02	313,71	44,24	14,73	1675,1	353,86	49,9	16,62	39,51	44,57	1,27	1,43
33	ФЕР11-01-012-03 В ред пр № 253 Минрегиона РФ	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,9087 30,293/100	2068,77	304,86	28,6	2,09	1879,89	277,03	25,99	1,9	35,74	32,48	0,18	0,16
34	ФЕР11-01-015-08 В ред пр № 253 Минрегиона РФ	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,096 3,239/100	134,57	102,71	6,65	1,07	12,92	9,86	0,64	0,1	10,8	1,04	0,1	0,01
35	ФЕР11-01-033-02 В ред пр № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,909 30,339/100	9007,76	569,04	126,14	8,82	8188,05	517,26	114,66	8,02	66,71	60,64	0,76	0,69
36	ФЕР15-04-024-03 Пр Минреги она №339 от 13.07.11	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,909 30,339/100	771,22	209,59	3,8	0,12	701,04	190,52	3,45	0,11	23,98	21,8	0,01	0,01

Администрация города Норильск  
Платон-внучицкийское управление  
СМЕТНИК ОТДЕЛ

подпись

20 год



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ФЕР13-06-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Очистка поверхности шетками	1 M2 очистаем ой поверхно сти	132 44*3	7,68	7,68			1013,76	1013,76			0,9	118,8		
38	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 M2 окрашив аемой поверхно сти	1,32 44*3/100	268,7	56,55	9,43	0,1	354,68	74,65	12,45	0,13	5,31	7,01	0,01	0,01
39	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 M2 окрашив аемой поверхно сти	1,32 44*3/100	322,24	34,74	6,22	0,1	425,36	45,86	8,21	0,13	3,83	5,06	0,01	0,01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Индекс инфляции на 2 квартал 2013 года (Объекты образования: Детские сады) ОЗП=12,95; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,95; МАТ=3,71 (Поз. 1-6, 10-14, 20, 26-27, 15, 17, 25, 29, 16, 18-19, 21-24, 28, 30, 32-35, 31, 36-39)																
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (2 квартал 2013 года) ПЗ=7,77; (ОЗП=7,77; ЭМ=7,77; МАТ=7,77) (Поз. 7)																
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера (2 квартал 2013 года) ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 8)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 432,4) (Поз. 3)																
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4499,35) (Поз. 10-12)																
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 1781,28) (Поз. 4-5)																
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 26884,08) (Поз. 22-24, 28, 37-39)																
73% = 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 183,76) (Поз. 13)																
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 8849,8) (Поз. 7)																
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 12165,36) (Поз. 16, 18-19, 31, 36)																
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 17799,26) (Поз. 1-2)																
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1465,03) (Поз. 6)																
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 103,73) (Поз. 21)																
93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 26488,06) (Поз. 14, 20, 26-27)																
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 17384,21) (Поз. 30, 32-35)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4499,35) (Поз. 10-12)																
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 183,76) (Поз. 13)																
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3335,79) (Поз. 31, 36)																

Алматинская городская администрация  
Планово-экономическое управление  
Сметный отдел

20 год

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
48%	=	60%*0,8 ФОТ (от 8849,8) (Поз. 7)							4247,9								
43%	=	63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1465,03) (Поз. 6)							629,96								
52%	=	65%*0,8 ФОТ (от 1781,28) (Поз. 4-5)							926,27								
44%	=	65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 8933,3) (Поз. 16, 18-19, 21)							3930,65								
54%	=	68%*0,8 ФОТ (от 432,4) (Поз. 3)							233,5								
48%	=	70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 32491,43) (Поз. 1-2, 37-39)							15595,88								
51%	=	75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 17384,21) (Поз. 30, 32-35)							8885,95								
54%	=	80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 26488,06) (Поз. 14, 20, 26-27)							14303,55								
58%	=	85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 12191,91) (Поз. 22-24, 28)							7071,31								
<b>Итого по смете:</b>									49666,13					135,7		18,6	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									959,93					4,28			
Полы (ремонтно-строительные)									4081,4					16,93		0,3	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3536,59					13,5			
Деревянные конструкции									20620,03								
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									12594,34					45,22			
Перевозка грузов автотранспортом									8638,75					1,29		0,31	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									535,73					213,11		14,89	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									127976,39								
Конструкции из кирпича и блоков									192477,1								
Материалы									131686,04					69,14		6,65	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									624,53					0,89		0,01	
Кровли									37588,08					9,2		9,2	
Строительные металлические конструкции									90624,27					156,94		2,5	
Полы									9827,16					29,46		0,01	
Отделочные работы									34375,29					130,87		0,02	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									725811,76					909,53		52,49	
Итого																	
В том числе:																	
Материалы									422430,51								
Машины и механизмы									37329,25								
ФОТ									118036,32								
Накладные расходы									97582,52								
Сметная прибыль									58496,49								
Непредвиденные затраты 2%									14516,24								
Итого с непредвиденными									740328								
НДС 18%									133259,04								
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>873587,04</b>					<b>909,53</b>		<b>52,49</b>	

Составил пересчет: *Л.В. Курочкина* Л.В. Курочкина Л.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *Н.И. Галиева* Н.И. Галиева Н.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Аудиторская фирма «Березинка»  
Планово-экономическое управление

СЕРТИФИКАТ ОДНУ

*В.В. Мещеряков*

20/13

Р.Г. Герифуллин