

" " 2013 г.

" " 2013 г.

МАДОУ "Детский сад №57"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)


на Замена труб холодного водоснабжения и канализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость строительных работ _____ 294963,42 руб.
Средства на оплату труда _____ 79745,56 руб.
Сметная трудоемкость _____ 609,09 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __З кв. 2013г. __

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех	15	16	17			
Раздел 1. Новый Раздел																	
1	ФЕРР65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,15	587,05	582,05	5	1,86	88,06	87,31	0,75	0,28	68,8	10,32			
	Пр. Минрессо И от 13.10.08 № 207		трубопрово вода с фасонными частями														
2	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,15	4623,61	637,26	2,86	0,27	693,54	95,59	0,43	0,04	64,24	9,64			
	И8-Пр. Минрессо на от 29.06.12 №262		трубопрово вода														

Администрация города Борзенки
Платон-Владимировское управление
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ
подпись _____
Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРР65-2-2 Пр. Минресспо н от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,8	731,64	721,64	10	3,71		585,31	577,31			85,3	68,24	
4	ФЕР16-04-001-02 И8-Пр. Минресспо на от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопро вода	0,8	7784,49	611,07	6,58	0,68		6227,59	488,86	5,26	0,54	61,6	49,28	
5	ФЕРР65-1-1 Пр. Минресспо н от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (до 20мм)	100 м трубопро вода	0,1	328,71	288,02	7,09	1,16		32,87	28,6	0,71	0,12	34,66	3,47	
6	ФЕР16-04-002-01 Пр. Минресспо н от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопро вода	0,1	3753,4	1887,18	1362,19	181,17		375,34	188,72	136,22	18,12	190,24	19,02	
7	ФЕРР65-1-1 Пр. Минресспо н от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (до 20мм)	100 м трубопро вода	0,15	328,71	288,02	7,09	1,16		49,31	43,2	1,06	0,17	34,66	5,2	
8	ФЕР16-04-002-02 Пр. Минресспо н от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопро вода	0,15	2918,99	1484,43	839,67	110,7		437,85	222,66	125,95	16,61	149,64	22,45	



 Министерство строительства Республики Беларусь
 Главное управление
 «СЯВІТНЫ СТУДЫ»
 Минск
 20... ГОД
 Страница 2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕРР65-1-2 Пр. Минрегио н от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопро вода	1,36	565,51	495,44	12,15	1,97		769,09	673,8	16,52	2,68	59,62	81,08	
10	ФЕР16-04-002-04 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода	1,36	3350,85	1611,01	617,27	79,65		4557,16	2190,97	839,49	108,32	162,4	220,86	
11	ФЕРР65-1-2 Пр. Минрегио н от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопро вода	0,28	565,51	495,44	12,15	1,97		158,34	138,72	3,4	0,55	59,62	16,69	
12	ФЕР16-04-002-05 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопро вода	0,28	4490,52	1403,88	1376,62	181,71		1257,35	393,09	385,45	50,88	141,52	39,63	
13	ФЕРР65-1-3 Пр. Минрегио н от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопро вода	0,2	716,97	634,72	15,93	3,02		143,39	126,94	3,19	0,6	76,38	15,28	
14	ФЕР16-02-002-08 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопро вода	0,2	9006,67	560,44	131	3,78		1801,33	112,09	26,2	0,76	61,05	12,21	
15	Тек. цена	Задвижка 30ч47бр диаметром 80мм Формулы цены единицы: ПЗ=1794,34/3,79 МАТ=1794,34/3,79	шт	2	473,44 1794,34/3,79					946,88						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Тек. цена	Крестовина 110х90* Формулы цены единицы: ПЗ=82,473,79 МАТ=82,473,79	ШТ	2	21,76 82,473,79					43,52						
17	Тек. цена	Тройник ПП 20х20 Формулы цены единицы: ПЗ=25,173,79 МАТ=25,173,79	ШТ	20	6,64 25,173,79					132,8						
18	ФССЦ-103-1434 И1-Гр. Минрезио Н ол 04.03.10 №94	Угольник ПП 90* диаметром 20 мм	ШТ.	8	5,47					43,76						
19	Тек. цена	Переходник ПП 110х50 Формулы цены единицы: ПЗ=87,473,79 МАТ=87,473,79	ШТ	2	23,08 87,473,79					46,16						
20	Тек. цена	Тройник ПП 110х50х110 Формулы цены единицы: ПЗ=103,163,79 МАТ=103,163,79	ШТ	5	27,22 103,163,79					136,1						
21	Тек. цена	Тройник ПП 110х90* Формулы цены единицы: ПЗ=55,643,79 МАТ=55,643,79	ШТ	20	14,68 55,643,79					293,6						
22	Тек. цена	Тройник ПП 50х50х50 Формулы цены единицы: ПЗ=69,963,79 МАТ=69,963,79	ШТ	2	18,46 69,963,79					36,92						
23	Тек. цена	Отвод 90* ПП диаметром 50мм Формулы цены единицы: ПЗ=22,973,79 МАТ=22,973,79	ШТ	2	6,06 22,973,79					12,12						
24	Тек. цена	Ревизия диаметром 100мм Формулы цены единицы: ПЗ=61,893,79 МАТ=61,893,79	ШТ	10	16,33 61,893,79					163,3						
25	ФССЦ-507-2838 Гр. Минрезио Н ол 28.07.09 № 308	Хомутки для крепления труб	100 ШТ.	2	150					300						

Актинский район, г. Редькино
Муниципальное предприятие «СМЕТНЫЙ ОУДЕЛ»
Правление

подпись

20 юл.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФЕР16-07-003-02 Пр. Минрвело и от 17.11.08 № 253	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	4	79,65	44,24	4,94			318,6	176,96	19,76		4,46	17,84	
27	ФЕР16-07-004-02 Пр. Минрвело и от 17.11.08 № 253	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	212,63	76,26	0,87			425,26	152,52	1,74		8,94	17,88	
28	Тек. цена 20ММ Формулы цены единицы: ПЗ=101,383,79 МАТ=101,383,79	Кран шаровой отсекающий диаметром 20ММ	шт	10	26,75	101,383,79				267,5						
29	Тек. цена 25ММ Формулы цены единицы: ПЗ=159,713,79 МАТ=159,713,79	Кран шаровой отсекающий диаметром 25ММ	шт	10	42,14	159,713,79				421,4						
30	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрвело и от №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	1,85	42,98	42,98				79,51	79,51					
31	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрвело и от №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,85	11,42					21,13		21,13				
32	Постановления РЭК Пермского края от 21.06.2012 г. №83-0	Палон на утилизацию ТБО МКУП "Полигон ТБО" г. Березники	шт	2	402,12					804,24						

Администрация города Пермь
Плано-аналитическое управление
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Индекс инфляции на 3 квартал 2013г. (образование: детские сады) ОЗП=13,41; ЭМ=6,17; ЗПМ=13,41; МАТ=3,79 (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-29)																
Индекс к тарифам на погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках кв. 2012г. ПЗ=7,85 (ОЗП=7,85; ЭМ=7,85; ЗПМ=7,85; МАТ=7,85; ТЗ=7,85; ТЗМ=7,85) (Поз. 30)																
Индекс к тарифам на перевозку грузов кв. 2012г. ПЗ=5,81 (ОЗП=5,81; ЭМ=5,81; ЗПМ=5,81; МАТ=5,81; ТЗ=5,81; ТЗМ=5,81) (Поз. 31)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 22575,06) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)																
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 624,15) (Поз. 30)																
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 56546,35) (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-29)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 22575,06) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)																
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 624,15) (Поз. 30)																
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 56546,35) (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-29)																
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)																
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Перевозка грузов автотранспортом																
Материалы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил: И.Х. Болотан
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Н.И. Галиева
 (должность, подпись, расшифровка)

Администрация города Вытеки
 Планово-финансовое управление
 Сметный отдел
 Исполнитель: И.Х. Болотан
 Подпись: И.Х. Болотан
 «27» _____ 2013
 Страница 61