

2013 г.

МАДОУ "Детский сад №57"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

2013 г.

на ремонт пищеблока  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 639 795,22 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 149173,14 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1167,28 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 года

**Раздел 1. Новый Раздел**

Сантехнические работы

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/л					Эк. Маш	З/лМех
1	ФЕРр65-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,15	587,05	582,05	5	1,86	88,06	87,31	0,75	0,28	68,8	10,32	0,16	0,02
2	ФЕР16-04-001-01 И/8-Пр. Минрегион от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,15	4623,61	637,26	2,86	0,27	693,54	95,59	0,43	0,04	64,24	9,64	0,02	
3	ФЕРр65-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,05	731,64	721,64	10	3,71	36,58	36,08	0,5	0,19	85,3	4,27	0,32	0,02
4	ФЕР16-04-001-02 И/8-Пр. Минрегион от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,05	7784,49	611,07	6,58	0,66	389,22	30,55	0,33	0,03	61,6	3,08	0,05	

«  
»  
2013 г.  
Страница 1

Администрация города Березники  
Планово-аналитическое управление  
**СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ**  
Водянский

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССЦ-507-4360 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Отвод полипропиленовый канализационный диаметром 50 мм	шт.	8	1,36											
6	ФССЦ-507-3290 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	8	9,96											
7	ФССЦ-507-3294 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм	шт.	4	122,93											
8	ФЕРР65-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопро вода	0,5 50/100	328,71	288,02	7,09	1,16	164,36	144,01	3,55	0,58	34,66	17,33	0,1	0,05
9	ФЕРР6-04-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопро вода	0,5 50/100	3753,4	1887,18	1362,19	181,17	1876,7	943,59	681,1	90,59	190,24	95,12	13,42	6,71
10	ФССЦ-507-3295 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x20 мм	шт.	20	2,13					42,6						
11	ФССЦ-507-3473 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	16	1,42					22,72						
12	ФССЦ-507-5007 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	16	0,67					10,72						

Администрация города Биряники  
Планово-аналитическое управление  
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

подпись

Страница 2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦ-507-2838 Гр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Хомутки для крепления труб	100 шт.	0,3 30/100	150				45							
14	ФССЦ-302-0063 И2-Гр. Минрегион от 15.12.10 №656	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	12	40,5				486							
15	ФЕРр65-5-6 И3-Гр. Минрегион от 25.07.11 №358	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,05 5/100	21913,06	2418,97	12,2		1095,65	120,95	0,61		266,7	13,34		
16	ФЕР-р65-5-7 И3-Гр. Минрегион от 25.07.11 №358	Смена смесителей: без душевой сетки 1 980,74 = 16 280,74 - 100 x 143,00	100 шт.	0,03 3/100	1980,74	1814	7,85		59,42	54,42	0,24		200	6		
У0	1 301-1527	Смеситель латунный с гальвенопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смещения	шт	100 3	143				429							
17	ФССЦ-301-0631 Гр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Смесители для умывальников СМ-УМ-НП медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	3	235,96				707,88							
18	ФЕР-р65-6-16 Гр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: моек на два отделения	100 приборо в	0,02 2/100	74549,7	3696,93	106,59	10,44	1490,99	73,94	2,13		407,6	8,15	0,9	0,02
19	ФЕР17-01-008-01 И4-Гр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	10 компл.	0,3 3/10	24646,37	821,18	105,4	12,15	7393,91	246,35	31,62		87,36	26,21	0,99	0,3
20	ФЕРр65-6-24 Гр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: умывальников	100 приборо в	0,02 2/100	15865,17	1922,84	82,9	8,12	317,3	38,46	1,66		212	4,24	0,7	0,01

Администрация города Верещаки  
Пилово-аналитическое управление  
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

подпись

Страница 3  
год

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕР16-07-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	2	79,65	44,24	4,94		159,3	88,48	9,88		4,46	8,92		
22	ФЕР16-07-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	212,63	76,26	0,87		425,26	152,52	1,74		8,94	17,88		
23	ФЕР46-03-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см <sup>2</sup>	100 отверстий	0,08 8/100	1263,54	336,94	926,6	90,44	101,08	26,96	74,12	7,24	35,43	2,83	8,99	0,72
24	ФЕР46-03-017-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	1 м <sup>3</sup> заделки	0,2	1743,13	446,24	2167		348,63	89,25	4,33		55,16	11,03		
Полы																
25	ФЕРр57-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка плинтусов, цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,24 24/100	111,38	111,38			26,73	26,73			14,28	3,43		
26	ФЕРр57-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов, из керамических плиток	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,775 77,5/100	641	595,99	45,01	16,7	496,78	461,9	34,88	12,94	69,87	54,15	1,44	1,12
27	ФЕРр57-2-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов, цементных	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,382 38,2/100	2791,56	948,54	1843,02	213,99	1066,38	362,34	704,04	81,74	111,2	42,48	21	8,02
28	ФЕР11-01-004-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхностью	0,382 38,2/100	1150,24	295,05	162,57	2,09	439,39	112,71	62,1	0,8	26,97	10,3	0,18	0,07

Администрация города Березники  
Планово-экономическое управление  
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

Подпись

Страдицава

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: Цементных толщинной 20 мм	100 м2 стяжки	0,775 77,5/100	1485,02	313,71	44,24	14,73	1150,89	243,13	34,29	11,42	39,51	30,62	1,27	0,98
30	ФЕР11-01-027-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов Одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 х 67,80	100 м2 покрытия	0,775 77,5/100	2138,21	1046,88	148,03	46	1657,11	811,33	114,72	35,65	119,78	92,83	4,22	3,27
У0	1. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102 79,05	67,8				5359,59							
31	ФССЦ-101-5566 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые	м2	79,05	66,77				5278,17							
32	ФЕР11-01-039-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м плитуса	0,24 24/100	2722,4	224,44	5,23		653,38	53,87	1,26		23,6	5,66		
33	ФЕРр65-6-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборо в	0,02 2/100	18988,37	2122,38	66,32	6,5	379,77	42,45	1,33	0,13	234	4,68	0,56	0,01
Потолок																
34	ФЕРр62-41-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,775 77,5/100	162,24	162,24			125,74	125,74				20,8	16,12	
35	ФЕР15-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,304 30,4/100	79,28	77,92	1,18	0,12	24,1	23,69	0,36	0,04	8,1	2,46	0,01	

Администрация города Березники  
Планово-аналитическое управление  
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

подпись \_\_\_\_\_

Страница 5  
20\_\_ год

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФССЦ-101-1944 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,004	11300				45,2							
37	ФЕР15-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,471 47,1/100	79,28	77,92	1,18	0,12	37,34	36,7	0,56	0,06	8,1	3,82	0,01	
38	ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,0061	15,09				0,09							
39	ФЕР15-02-019-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой и поверхности	0,775 77,5/100	3479,46	615,86	34,29	22,21	2686,58	477,29	26,57	17,21	63,1	48,9	2,18	1,59
40	ФЕР15-04-025-09 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,471 47,1/100	1843,29	568,69	10,21	0,23	868,19	267,85	4,81	0,11	62,7	29,53	0,02	0,01
41	ФЕР15-04-005-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска поливинилацетатными водорастворимыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,304 30,4/100	1863,72	483,48	14,57	0,23	566,57	146,98	4,43	0,07	53,9	16,39	0,02	0,01
Стены																
42	ФЕРР62-41-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,594 159,4/100	162,24	162,24			258,61	258,61			20,8	33,16		
43	ФЕРР63-7-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,786 78,6/100	748,3	564,74	163,56	20,56	588,16	459,61	128,55	16,16	74,3	58,4	1,99	1,56

СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация города Вережники  
Принципально-инвентарное управление

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_  
Страница № \_\_\_\_\_

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ФЕР15-02-016-01 Пр Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	штукатурку риваемо и поверхно сти	1,083 108,3/100	1661,9	663,88	102,77	62,04	1789,01	740,64	111,3	67,19	75,4	81,66	6,07	6,57
45	ФЕР15-04-006-03 Пр Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,083 108,3/100	64,37	63,01	1,18	0,12	69,71	68,24	1,28	0,13	6,55	7,09	0,01	0,01
46	ФССЦ-101-2416 Пр Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	14,1 0,0141*1000	15,09				212,77							
47	ФЕР15-02-019-03 Пр Минрегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смеси толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемо и поверхно сти	1,594 159,4/100	2932,18	476,35	29,29	19,06	4673,89	759,3	46,69	30,36	51,89	82,71	1,87	2,98
48	ФЕР15-04-025-08 И4-Пр Минрегион от 13.07.11 № 339	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,836 83,6/100	1460,04	452,66	9,9	0,12	1220,59	386,78	8,28	0,1	51,01	42,64	0,01	0,01
49	ФЕР15-04-005-03 И4-Пр Минрегион от 13.07.11 № 339	Окраска поливинилацетатными водозамульсионными составами: улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,979 97,9/100	1654,12	384,81	13,7	0,23	1619,38	376,73	13,41	0,23	42,9	42	0,02	0,02
50	ФЕР15-01-019-05 Пр Минрегион от 17.11.08 № 253	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхно сти облицовк и	1,083 108,3/100	10686,2	1465,77	31,75	17,01	11575,32	1587,43	34,39	18,42	159,67	172,92	1,65	1,79
51	ФЕР15-33-1 Пр Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,085 8,5/100	855,28	437,17	0,87		72,7	37,16	0,07		50,02	4,25		

Администрация города Вязьники  
Планово-аналитическое управление  
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

подпись

20 Страница 7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ФЕРр61-7-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки откосов ВНУТРИ здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ой поверхности	0,01 1/100	5751,92	3436,05	36,26	13,46	57,52	34,36	0,36	0,13	383,06	3,83	1,16	0,01
Проемы																
53	ФЕР46-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,151 15,1/100	1082,58	840,63	241,95	89,78	163,47	126,94	36,53	13,56	103,91	15,69	7,74	1,17
54	ФЕРр56-9-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01 1/100	535,16	535,16			5,35	5,35			67,4	0,67		
55	ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 4 679,25 = 25 379,25 - 100 x 207,00	100 м2 проемов	0,151 15,1/100	4679,25	1031,55	339,96		706,57	155,76	51,33		115	17,37		
У6	1. 203-0205	Блоки дверные двулопные с полным глухими ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	100 15,1	207				3125,7							
56	Текущая цена	Дверь "Финка" (коробка, обналичка, замок) (МАТ=МАТ/1, 18/3 86-МАТ)	шт.	8	504,96				4039,68							
57	ФССП-101-0889 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однолопных	компл.	8	94,68				757,44							
58	ФЕР10-01-047-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189 1,89/100	159817,05	1386,89	526,56	12,18	3020,54	26,21	9,95	0,23	160,52	3,03	1,05	0,02
59	ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,008 0,8/100	4187,28	180,75	14,33	0,46	33,5	1,45	0,11		21,19	0,17	0,04	

Администрация города Березинск  
Планово-экономическое управление  
**СМЕЛЬНЫЙ ОУДЭЛ**

подпись

Страница 8  
20\_\_ год



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	Каталог ресурсов ФАУ ФЦПС по Перискому краю (шифр 404 2008)	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	М	0,8	299,99				239,99							
61	ФЕР12-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0032 0,32/100	9875,72	961,76	23,38	2,7	31,6	3,08	0,07	0,01	112,75	0,36		0,2
62	ФЕР10-01-044-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по Дереву с двух сторон	100 м2 проемов	0,012 1,2/100	13110,52	1086,45	25,15	1,35	157,33	13,04	0,3	0,02	132,98	1,6		0,1
Погрузка и перевозка строительного мусора																
63	ФССЦпн01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,6 0,9+1+0,7	42,98	42,98			111,75	111,75						
64	ФССЦпн03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	1 т груза	2,6 0,9+1+0,7	11,42		11,42		29,69		29,69					
65	Тариф №354	Талон на утилизацию ТБО (1 т)	шт.	3	402,12				1206,36							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Индекс инфляции на 4 квартал 2013 года (Объекты образования: Детские сады) ОЗП=13,64; ЭМ=6,23; ЗПМ=13,64; МАТ=3,86 (Поз. 1, 3, 8, 2, 4, 9, 19, 21-22, 5-7, 10-14, 17, 31, 36, 38, 46, 56-57, 15-16, 18, 20, 33, 23-24, 53, 25-30, 32, 34, 42, 51, 35, 37, 39-41, 44, 45, 47-50, 43, 52, 54-55, 58-59, 62, 61)																
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (4 квартал 2013 года) ПЗ=7,92 (ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; МАТ=7,92) (Поз. 63)																
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера (4 квартал 2013 года) ПЗ=5,84 (ОЗП=5,84; ЭМ=5,84; МАТ=5,84) (Поз. 64)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 3661,66) (Поз. 1, 3, 8)																
65% = 77%*0,85 ФОТ (от 6489,5) (Поз. 43)																
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 470,44) (Поз. 52)																

« \_\_\_\_\_ »  
 Администрация города Березники  
 Проектно-аналитическое управление  
 СМЕНИЙ И СТУДЕН  
 20  
 Страница 19/19

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68%	=	80%*0,85 ФОТ (от 18648,07) (Поз. 25-27, 34, 42, 51)							12680,69							
70%	=	82%*0,85 ФОТ (от 72,97) (Поз. 54)							51,08							
85%	=	100%*0,85 ФОТ (от 885,06) (Поз. 63)							752,3							
88%	=	103%*0,85 ФОТ (от 4511,02) (Поз. 15-16, 18, 20, 33)							3969,7							
80%	=	105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 68275,97) (Поз. 35, 37, 39-41, 44-45, 47-50)							54620,78							
84%	=	110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3600,28) (Поз. 23-24, 53)							3024,24							
90%	=	118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2683,12) (Поз. 55, 58-59, 62)							2414,81							
92%	=	120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 42,15) (Поз. 61)							38,78							
94%	=	123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 17307,94) (Поз. 28-30, 32)							16269,46							
98%	=	128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 22524,96) (Поз. 2, 4, 9, 19, 21-22)							22074,46							
		Сметная прибыль							65743,85							
		В том числе, справочно:							6548,4							
40%	=	50%*0,8 ФОТ (от 16371) (Поз. 1, 3, 8, 34, 42, 51, 43, 52)							25262,11							
37%	=	55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 68275,97) (Поз. 35, 37, 39-41, 44-45, 47-50)							2590,12							
48%	=	60%*0,8 ФОТ (от 5396,08) (Поз. 15-16, 18, 20, 33, 63)							36,49							
50%	=	62%*0,8 ФОТ (от 72,97) (Поз. 54)							1153,74							
43%	=	63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2683,12) (Поз. 55, 58-59, 62)							18,55							
44%	=	65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 42,15) (Поз. 61)							6965,28							
54%	=	68%*0,8 ФОТ (от 12898,67) (Поз. 25-27)							1728,13							
48%	=	70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3600,28) (Поз. 23-24, 53)							8827,05							
51%	=	75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 17307,94) (Поз. 28-30, 32)							12613,98							
56%	=	83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 22524,96) (Поз. 2, 4, 9, 19, 21-22)							7513,6							
		<b>Итого по смете:</b>							93855,58							
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							47449,91							
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							22283,17							
		Материалы							9769,76							
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							31947,08							
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							52598,58							
		Полы (ремонтно-строительные)							12056,1							
		Полы							225167,88							
		Малярные работы (ремонтно-строительные)							13883,93							
		Отделочные работы							1062,29							
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							160,54							
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							20759,36							
		Проемы (ремонтно-строительные)							209,6							
		Деревянные конструкции							2062,19							
		Кровли							1379,75							
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							542199,34							
		Перевозка грузов автотранспортом														
		Итого														
		В том числе:														

Администрация города Борзники  
Пилыво-экономическое управление

СМЕТНЫЙ ЛИСТ

1167,28


в рубль

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы									195974,64							
Машины и механизмы									14159,5							
ФОТ									149173,14							
Накладные расходы									122736,52							
Сметная прибыль									65743,85							
НДС 18%									97595,88							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>639795,22</b>					<b>1167,28</b>		<b>37,17</b>

Составил:  Курочкина Л.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Галиева Н.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

Администрация города Березники  
Платово-аналитическое Управление  
**СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ**  
М.П.   
« 25 » \_\_\_\_\_ 2013 год  
Страница 11